# آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری



دانشکدهی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

تابستان ۱۴۰۴

مدرس

دكتر برديا صفائي

مشخصات دانشجو:

اميررضا اينانلو

4.11.0884

# گزارش کار بخش عملی امتحان پایانترم: پیادهسازی سناریوی DHCP و مسیریابی در Cisco Packet Tracer

۱ .مقدمه
۲ .طراحی توپولوژی
۲ . تغییر نام دستگاهها(Hostname)۴
۲ .پیکربندی آدرسهای IP
۵ .پیکربندی مسیریابی(OSPF)
۶ .پیکربندی DHCP
۶.۱ سرور DHCP مرکزی(Server۰)
۱۰
۱۰
۱۲. تست دریافت آدرسIP۱۲
۷.۱ .تست در شبکه ۲۴/۱۷۲.۱۷.۲۰ و(PC۴ ۲۴/۱۷۲.۱۷.۲۰ و PC۵)
٧.٢ .تست در شبكه PC2) 24/172.17.1.0 وPC3)
۷.۳ تست در شبکه PC6) 24/172.17.3.0 و Laptop0 و PC6).
ا. تست ارتباط بین شبکهها(Ping)
۰ نتیجه گیری

# گزارش کار بخش عملی امتحان پایانترم: پیادهسازی سناریوی DHCP و مسیریابی در Cisco Packet Tracer

#### ۱ .مقدمه

در این آزمایش هدف ما پیکربندی یک شبکه چندبخشی با سه روتر، سه سوئیچ و چندین کلاینت است. وظیفه اصلی این سناریو، پیادهسازی سرویس DHCP در دو حالت زیر است:

۱.تخصیص آدرس IP از یک سرور مرکزی (Server۰) به کلاینتها در شبکههای 24/172.17.1.0 و


24/172.17.2.0 به كلاينتها در شبكه IP از روتر (Router۲) به كلاينتها در شبكه

.24/172.17.3.0

در نهایت باید امکان ارتباط بین شبکهها از طریق مسیریابی (OSPF) فراهم شود.

#### ۲ .طراحی توپولوژی

ابتدا دستگاهها (۳ روتر، ۳ سوئیچ، ۵ PC، یک Laptop و یک Server) به محیط Packet Tracer اضافه شدند. سپس طبق دستور کار، کابل کشی با توجه به نوع پورتها و نوع کابل (Serial DCE یا Straight-Through) انجام شد.



عايل: Screenshot Topology.png

این تصویر توپولوژی کلی شبکه را نشان میدهد. سه روتر با لینکهای سریال در یک مثلث متصل شدهاند و هر کدام یک شبکه محلی را مدیریت میکنند.

#### ۳. تغییر نام دستگاهها(Hostname)

طبق دستور کار، نام هر دستگاه (روتر و سوئیچ) به نام خانوادگی دانشجو (Inanloo) تغییر داده شد تا در پیکربندیها مشخص باشد کدام دستگاه مربوط به این آزمایش است.

#### اسكرينشات ٢: تغيير Hostname روتر R0

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname inanloo
inanloo(config)#exit
inanloo#
%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console
inanloo#write
Building configuration...
[OK]
inanloo#


غايل: Screenshot Hostname Change.png

در این تصویر مشاهده می شود که نام دستگاه Router۰ به inanloo-R۰ تغییر داده شده است. این تغییر برای تمامی روترها و سوئیچها اعمال شد.

#### ۴ .پیکربندی آدرسهای۱۲

برای هر اینترفیس فعال روی روترها یک آدرس IP مناسب تنظیم شد. همچنین روی Server۰ یک IP استاتیک در شبکه برای هر اینترفیس فعال روی روترها یک آدرس IP مناسب تنظیم شد. همچنین روی ۲۴/۱۷۲.۱۷.۲.۰ اختصاص یافت.

#### اسکرینشات ۳:



فايل:Screenshot\_R0\_IP\_Config.png


این تصویر نشان میدهد که روی روتر ۱۳۰ inanloo آدرسهای IP به درستی روی اینترفیسهای FastEthernet و Serial و Serial پیکربندی شده و وضعیت آنها UP/UP است.

#### ۵. پیکربندی مسیریابی(OSPF)


برای برقراری ارتباط بین شبکهها، پروتکل OSPF روی هر سه روتر فعال شد. هر روتر شبکههای مستقیم خود را در پروتکل OSPF معرفی کرد.

## اسکرینشات ۴ تا 7: به ترتیب پیکربندی OSPF روی OSPF، پیکربندی OSPF روی inanloo-R1،


#### پیکربندی OSPF روی inanloo-R2 و جدول مسیریابی روتر R0




ايل: ospf-on-R0



شكل افايل: ospf-on-R1



فايل: ospf-on-R2



فايل: Screenshot\_R0\_Routing\_Table.png

در این تصویر جدول مسیریابی R0 مشاهده می شود. وجود ورودی های OSPF (علامت O) نشان دهنده این است که شبکه های غیر مستقیم (مانند 172.17.2.0 و 172.17.3.0) به درستی یاد گرفته شده اند.

#### ۶.پیکربندی DHCP

۶.۱ سرور DHCP مرکزی(Server۰

روی Server0 دو Pool برای شبکههای 24/172.17.1.0 و 24/172.17.2.0 ایجاد شد. کلاینتهای Server0 و PC3 و PC3 از طریق DHCP Relay روی R0 و کلاینتهای PC4 و PC5 به صورت مستقیم از این سرور آدرس IP دریافت می کنند.

#### اسكرينشات ۵: تنظيمات DHCP روى Server0

	ervices Desktop Pr	ogramming A	Attributes					
SERVICES				DHCP				
НТТР	Interface FastEthernet0 ∨				Service On Off			
DHCP	interface PastEtherneto V				·			
DHCPv6	Pool Name  Default Gateway  DNS Server				LAN1_POOL			
TFTP					172.17.1.1			
DNS					0.0.0.0			
AAA		0.0.						
NTP	Start IP Address : 17	17			10			
EMAIL	Subnet Mask: 255	255				0		
FTP	Maximum Number of Users :				246			
IoT	TFTP Server:				0.0.0.0			
VM Management								
Radius EAP	WLC Address:			0.0.	.0.0			
	Ad		Save		Remove			
	Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
	LAN1_POOL	172.17.1.1	0.0.0.0	172.17.1.10	255.255.255.0	246	0.0.0.0	0.0.0.0
	serverPool	172.17.2.1	0.0.0.0	172.17.2.10	255.255.255.0	246	0.0.0.0	0.0.0.0

عايل: Screenshot\_DHCP\_Server\_Pools.png

در این تصویر Poolهای LAN1 و LAN2 و DHCP مشخص هستند. هر Pool دارای Gateway و Gateway و Subnet Mask و Poolهای صحیح است.


۳.۶ DHCP Relay جروی **RO** 

روی اینترفیس FastEthernet0/0 روتر R0 دستور phelper-address زوی اینترفیس FastEthernet0/0 ده شد تا درخواستهای DHCP از Server0 هدایت شوند.

۳.۶ DHCP وی Router2

برای شبکه سوم (۲۴/۱۷۲.۱۷.۳.۰) سرویس DHCP مستقیماً روی روتر R au فعال شد.

#### اسكرينشات ۶: تنظيمات DHCP روى R2




فايل: Screenshot\_R2\_DHCP\_Config.png

این تصویر بخشی از پیکربندی DHCP روی روتر R۲ را نشان می دهد. در اینجا Pool LAN۳ ایجاد شده و Gateway آن ۱۷۲.۱۷.۳.۱ تعیین شده است.

### ۲ . تست دریافت آدرس ۱۲

#### ۷.۱ .تست در شبکه ۲۴/۱۷۲.۱۷.۲.۰ و(PC۴ ۲۴/۱۷۲.۱۷.۲.

اسکرینشات ۷: دریافت آدرس IP توسط PC۴




فايل: Screenshot\_PC4\_DHCP\_Success.png

این تصویر نشان می دهد که PC۴ موفق شده از DHCP سرور مرکزی (Server۰) آدرس IP دریافت کند.

#### ۷.۲ . تست در شبکه PC2) 24/172.17.1.0 و PC3

اسکرینشات ۸: دریافت آدرس IP توسط PC۲ از طریق DHCP Relay




عايل: Screenshot\_PC2\_DHCP\_Success.png

همانطور که در تصویر مشخص است، PC۲ از طریق Relay روی R۰ موفق شده آدرس IP معتبر در رنج X.۱۷۲.۱۷.۱ دریافت کند.

۷.۳ تست در شبکه PC6) 24/172.17.3.0 و Laptop0

ال PC۶ او IP او IP او PC۶ او PC۶ او PC۶ او PC۶




عايل: Screenshot\_PC6\_DHCP\_Success.png

این تصویر نشان می دهد که PC۶ موفق شده از DHCP روتر R۲ یک IP معتبر دریافت کند.

# ۸. تست ارتباط بین شبکهها(Ping)

برای اطمینان از صحت مسیریابی، از PC۲ در شبکه ۱۷۲.۱۷.۱۰ به سمت PC۴ در شبکه ۱۷۲.۱۷.۲۰ دستور ping اجرا شد.

اسکرینشات ۱۰: موفقیت پینگ بین PC2 و PC4



Screenshot Ping Success LAN1 to LAN2.png; | |

پاسخ مثبت از PC۴ نشان دهنده این است که مسیریابی بین شبکهها به درستی کار می کند و ارتباط کامل برقرار است.

#### ۹ .نتیجهگیری

در این آزمایش توانستیم یک توپولوژی شبکه نسبتاً پیچیده با چندین روتر و سوئیچ پیادهسازی کنیم. مراحل اصلی شامل:

۱. تغییر نام دستگاهها برای مدیریت بهتر. ۲. پیکربندی آدرسهای IP روی اینترفیسها. ۳. راهاندازی پروتکل OSPF برای مسیریابی پویا. ۴. راهاندازی DHCP در دو حالت (سرور مرکزی و روتر به عنوان DHCP). ۵. تست دریافت IP روی کلاینتها. ۶. تست ارتباط بین شبکهها با دستور Ping

تمامی اهداف سناریو محقق شد و شبکه مطابق انتظار کار می کند. این گزارش می تواند به عنوان یک مرجع کامل برای دانشجویان بعدی مورد استفاده قرار گیرد.